TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE

Installations d'essais suivant la norme EN 12589 : tolérance et réponse de la régulation, perte de pression, caractéristiques selon les différentes conditions de soufflage, maître-esclave, etc.

Autres mesures possibles :

- Test de fuite selon la norme EN 1751 (clapets, boîtiers). Un banc de contrôle a été installé à l'usine d'Anholt pour les tests de fuite en accord avec la norme EN 1751. C'est ici que sont réalisés les tests d'une partie de notre production en série.
- Tests des boîtes de mélange (par exemple, degré d'efficacité du mélange)
- Test des unités de ventilation décentralisées (débit, caractéristiques d'aspiration / pression, etc, selon la norme VDMA 24390)